

Трехфазные стабилизаторы напряжения САТУРН серия 500

Трехфазные стабилизаторы напряжения САТУРН серии 500 изготавливаются в 3-х блочной конструкции напольной установки. Блоки стабилизаторов напряжения САТУРН серии 500 соединяются по схеме "звезда".

Возможна установка на стену с помощью специальных кронштейнов и/или в стойку для стабилизаторов (заказные опции).

При установке на пол необходимо оставить зазор между стоящими блоками, не менее 100мм.

Электрические подключения к сети и нагрузке осуществляются через клеммные колодки, которые установлены под верхней крышкой в каждом блоке трехфазного стабилизатора САТУРН серии 500.

Все подключения стабилизатора к электросети должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.

Промышленные стабилизаторы Сатурн трехфазные (3 блока) серия 500, характеристики.

Модель	Мощность, кВт/кВА (ток фазы, А)	Температура экспл. ˚С	Коррекция,
СНЭ-Т-12			
3*4,4/20А	-25С … +45С	±1%	242/239
СНЭ-Т-15			
3*5,5/25А	-25С … +45С	±1%	242/239
СНЭ-Т-20			
3*7/32А	-25С … +45С	±1%	242/239
СНЭ-Т-20*			
3*7/32А	-25С … +45С	±1%	242/239
СНЭ-Т-25			
3*8,8/40А	-25С … +45С	±1%	242/239

СНЭ-Т-25*			
3*8,8/40А	-25С … +45С	±1%	242/239
СНЭ-Т-30			
3*11/50А	-25С … +45С	±1%	242/239
СНЭ-Т-30*			
3*11/50А	-25С … +45С	±1%	242/239
СНЭ-Т-40			
3*13,8/63А	-25С … +45С	±1%	242/239
СНЭ-Т-50			
3*17,6/80А	-25С … +45С	±1%	242/239
СНЭ-Т-60			
3*22/100А	-25С … +45С	±1%	242/239

Гарантия на промышленные стабилизаторы Сатурн трехфазные серии 500 — 24 месяца

Вернуться в раздел

Узнать цену, как купить...

Вернуться на Главную

Цену и сроки поставки стабилизатора напряжения Сатурн трехфазного серии 500 запрашивайте через "Обратную связь" или по электронной почте. Все данные есть в разделе ***«Контакты»*** .